



Zakres prac związanych z remontem przedsionka wejściowego

- Remont tynków należy wykonać w następującej technologii :
1. Częściowe skucie (zmuszcanych, odspojonych i zasolonych) tynków,
 2. Wykonanie odsolenia ścian odsalanie metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska, z użyciem okładów z ligniny i wody, pozostawiając do swobodnego wyschnięcia.
 3. Wykonanie nowych tynków wapieno-piaskowych, \
 4. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze złamanej bieli (np. kolor nr 9038 Keim Exclusive)

Projekt :	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEDSIONKA WEJŚCIOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W KWIETNIKACH			
Adres :	Kwietniki 27 , dz nr 35, obręb Pogwizdów			
Inwestor :	Parafia w Kwietnikach Kwietniki 27 , 59-411 Paszowice			
Projektant :	mgr inż. arch. Agnieszka Wojska-Ciełińska	upr. nr 01/DSOKK/2022		
Opracował :	Tomasz Cichoński			
Tytuł rysunku :	Układ ogólny budynku- zakres prac remontu przedsionka			
Branża :	Data :	Stadium :	Skala/Arkusz :	Nr rysunku :
ARCHITEKTURA	Grudzień 2023	PAB	1:100/A4	A-08